

СОГЛАСОВАНО

" " 2023

Приложение 2
к договору № 88/2023
от

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

АО "НПО автоматики"

В.В. Морев

" " 2023

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Монтаж рольставен на фасад здания

1-й блок, 1-я территория

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Монтаж рольставен				
1	Монтаж роллетных систем: подъемных и секционных (глухие с эл. приводом 2,2*3,1)	100 м2	0,2046	
2	Конструкции рольставен 2,2*3,1 с эл. приводом	шт	3	
6	Лента вибродемпфирующая СтопЗвук V-100 (30м*100мм*4мм)	м	20,5	
3	Автогидроподъемники, высота подъема 18 м	маш.-ч	12,22	
4	Монтаж роллетных систем: подъемных и секционных (решетчатые с эл. приводом 2,0*3,0)	100 м2	0,18	
5	Конструкции рольставен 2,0*3,0 с эл. приводом решетчатые	шт	3	
7	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	10,75	

Составил ведущий инженер 808 отдела: _____ Л.А. Кривоносова
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Главный архитектор-начальник 808 отдела: _____ А.А. Зельдин
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]