

Приложение 1 к договору  
и 808/фр. от

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

АО "НПО-автоматики"

В.В. Морев

" " 2023

" " 2023

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Замена оконных блоков, к.3110

1-я территория

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
<b>Раздел 1. Замена оконных блоков из ПВХ-профиля, к.3110, 1-я территория</b>				
<b>Тип 1 Окно (3,0*2,0) 4 шт. к.3110 (№33, 42, 43 по плану БТИ)</b>				
1	Демонтаж в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2	0,24	
2	Разборка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	100 п. м	0,088	
3	Разборка облицовки стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): оконным проемом (откосов)	100 м2	0,2	
4	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2	0,24	
8	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	100 п. м	0,088	
10	Ламинация оконных блоков с одной стороны	100 м2	0,24	
11	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,088	
13	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по сплошному основанию на клею	100 м2	0,2	
15	Установка уголков ПВХ на клею	100 п. м	0,32	
<b>Раздел 2. Прочие работы</b>				
17	Тонирование оконных блоков с одной стороны	100 м2	0,24	
19	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских	100 м2	0,045	
20	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2	0,06	
21	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2	0,06	
22	Очистка помещений от строительного мусора	100 т	0,01	
23	Затаривание строительного мусора в мешки	1 т	1,1	
24	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	3,12	
25	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 45 км I класс груза	1 т груза	3,12	
26	Утилизация ТБО	т	3,12	

Составил ведущий инженер 808 отдела: Л.А. Кривоносова  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Главный архитектор-начальник 808 отдела: А.А. Зельдин  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]