

СОГЛАСОВАНО:

2023 года

АО "НПО Автоматик"

(наименование прибора)

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер
АО "НПО Автоматик"В.В. Морев
2023 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 23-10

(локальная смета)

на Монтаж рольставен на фасад здания, 1-й блок, 1-я территория
(наименование работ и затрат, наименование объема)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость 654 970,00 руб.

строительных работ 545 809,00 руб.

Средства на оплату труда 34 647,00 руб.

Сметная трудоемкость 60,75 чел.час

Составлен(а) в таких (прогнозных) ценах по состоянию на 1-й кв. 2023г.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.						Т/з очн. раб. на ед.	Т/з очн. раб. всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе			Осн.З/п	Эк.Маш	З/мех	Осн.З/п	Эк.Маш	З/мех		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Раздел 1. Монтаж рольставен																				
1	ФЕР09-08-007-01	Монтаж рольставен систем, подъемных и секционных (глубина с зап. приводом 2,2*3,1)	100 м2	0,2045	1 328,54	1 271,93	56,61	8,34	272	260	12	2	119,43	24,44	0,68	0,14				
	Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр																			
2	КП	Конструкции рольставен 2,2*3,1 с зап. приводом	шт	3	56677,1/1,2/7,93				18 772				0	0	0	0				
					6 257,35															
					*1,02*1,03															
6	Прайс-лист	Лента вибродемпфирующая СтронЗвух V-100 (30м*100мм*4мм)	м	20,5	9,03				185				0	0	0	0				
					245330/1,2/7,93															
					*1,02*1,03															
3	ФСЭМ-91.06.06-012	Автогидроподъемники, высота подъема 18 м	маш.-ч	12,22	113,14			10,06	1 363			123	0	0	0	0				
	Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр																			
4	ФЕР09-08-007-01	Монтаж рольставен систем, подъемных и секционных (решетчатые с зап. приводом от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,18	1 328,54	1 271,93	56,61	8,34	239	229	10	2	119,43	21,5	0,68	0,12				
	Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр																			
5	КП	Конструкции рольставен 2,0*3,0 с зап. приводом решетчатые	шт	3	11 692,56				35 078				0	0	0	0				
					105907,5/1,2/7,9															
					*1,02*1,03															
7	ФСЭМ-91.06.06-011	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	10,75	82,22			10,06	894				0	0	0	0				
	Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр																			
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									56 813	489	2 289	235				45,94				0,26
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									57 971	646	3 290	338				60,75				0,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
В том числе, справочно:																
Проект от 04.08.2020 № 42/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ОБР-ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по введению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1-5, 7)																
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил. 3 п.3 Производством ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:																
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;																
- стесненных условий для складирования материалов;																
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-5, 7)																
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (СМР Минстрой РФ № 15274.ИЮН09 22.03.2023 ОЗП=35,21; ЗМ=12,42; ЗПМ=35,21; МАТ=7,93)									492 106	22 746	40 862	11 901		60,75		0,38
Накладные расходы									32 222							
Сметная прибыль									21 481							
Итого по смете:																
Итого:									545 809					60,75		0,38
НДС 20%									109 161,80							
ВСЕГО по смете									654 970,80					60,75		0,38

Составил начальник Бюро 808 отдела: Н.П. Егорова
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Главный архитектор-начальник 808 отдела: А.А. Зельдин
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]