

СОГЛАСОВАНО

" " 2024

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

АО "НПО автоматики"

В.В. Морев

" " 2024


ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ


Ремонт в помещении и обшивка ферм в компрессорной

2-й производственный корпус, 3-я территория

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Перегородка в уровне фермы по оси 4" между осями И/К-М				
1	Монтаж фахверка	т	0,7976	
3	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,215	
4	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0,215	
5	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок	100 м2	0,36	
Прочие работы				
11	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м (11 м)	100 м2	0,795	
12	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: на каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять к расценке 08-07-002-01	100 м2	0,795	
Раздел 2. Обшивка стены по оси К в уровне фермы				
13	Монтаж фахверка	т	1,5537	
15	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,419	
16	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0,419	
17	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок	100 м2	0,72	
20	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м	100 м2	1,44	
Прочие работы				
23	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м (11 м)	100 м2	0,36	
24	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: на каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять к расценке 08-07-002-01	100 м2	0,36	
Раздел 3. Ремонт стены				
25	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок	м2	115,5	
26	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,2 м2	м3	0,2	
28	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм (40 мм)	100 м2	0,1	
29	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-9	100 м2	0,1	
30	Покрывание поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	3,3	
32	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	3,3	
Прочие работы				

1	2	3	4	5
35	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м (7,2 м)	100 м2	0,46	
36	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: на каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять к расценке 08-07-002-01	100 м2	0,46	
37	Затаривание строительного мусора в мешки	т	0,68	
38	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,68	
Лестница				
39	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,22	
42	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,22	
43	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0,22	

Составил: Ведущий инженер  Л.Ш.Хабидуллина
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Главный архитектор - начальник отдела 808:  А.А. Зельдин
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]