

СОГЛАСОВАНО

" " 2024

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

АО "НПО автоматики"

В.В. Морев


" " 2024

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Ремонтные работы по восстановлению участка канализационного коллектора

двор 3 блока, по адресу Мамина-Сибиряка, 145

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
|--|--|-----------|--------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Ремонтно строительные работы | | | | |
| 1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 | 0,016 | |
| 2 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 31,2 | |
| 3 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшем вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 | 0,044 | |
| 4 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью лебедкой диаметром труб: до 200 мм | 100 м | 0,03 | |
| 5 | Бестраншейная замена трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками с помощью пневмопробойника с изменением диаметра: dy 150 мм на dn 200 мм | 100 м | 0,35 | |
| 6 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,0165 | |
| 7 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,044 | |
| 8 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 0,44 | |
| 9 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,008 | |

Главный энергетик- начальник отдела 809:  С.А. Бакшандаева
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]